

Invoeren kwaliteitsverklaring Isobooster

1. Vloerisolatie (bevestigingswijze 4/5/6)

Project Rapportages Registreren (Maatwerk)advies Update Help

Algemeen Installaties **Constructies** Objecten Maatregelen Varianten

Importeren Exporteren Standaard constructies

Vloer (Rc = 4.60)
Type Vloer
Invoer Rc-waarde
Rc 4.60 [m²·K/W]

Dak hellend (Rc = 6.00)
Type Dak hellend
Invoer Rc-waarde
Rc 6.00 [m²·K/W]

Gevel (Rc = 4.80)
Type Gevel
Invoer Rc-waarde
Rc 4.80 [m²·K/W]

Deur (U = 2.00)
Type Deur
Invoer U-waarde
U 2.00 [W/(m²·K)]
g 0.00 [-]

Raam (U = 0.70, g = 0.45)
Type Raam
Invoer U-waarde
U 0.70 [W/(m²·K)]
g 0.45 [-]

Constructies | 'Vloer (Rc = 4.60)'

Type **Vloer**

Naam Vloer Isobooster 7 (Rc = 0.00) ☒ Auto

Eigenschappen constructie

Invoer **Kwaliteitsverklaring**

Kwaliteitsverklaring invoermethode **BCRG**

Kwaliteitsverklaring

Zoeken naar kwaliteitsverklaring **Isobooster 7 | Isobooster BV**

Type

Code **Vloer (bevestigingswijze 4-zie verklaring)**
Vloer (bevestigingswijze 5-zie verklaring)
Vloer (bevestigingswijze 6-zie verklaring)

Rc [m²·K/W]

PDF bekijken

Bron en opmerkingen

Bron

Opmerkingen

2. Kruipruimteisolatie/bodemisolatie (bevestigingswijze 2)

Project Rapportages Registreren (Maatwerk)advies Update Help

Objecten | 'Energie neutrale_hoekwoning_oost' < 0-, > | Geometrie

Controleer object Rapportage (Excel) Rapportage (Html) Registreren (afmelden) Monitorbestand

Overzicht Voorgevel Achtergevel Linkergevel Rechtergevel Daken Vloeren Onbekend

Importeren Exporteren

Vloer

Totaal oppervlakte 55.74 [m²]
Hoofdboudeel 55.74 [m²] Vloer (Rc = 4.60)
Rc-waarde 4.60 [m² K/W]
Grens Grond
Geveldeel Vloeren

Dak hellend (Noord)

Totaal oppervlakte 40.48 [m²]
Hoofdboudeel 36.91 [m²] Dak hellend (Rc = 6.00)
Deeloppervlakten (glas) 3.57 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Rc-waarde 6.00 [m² K/W]
Grens Buitenlucht
Orientatie Noord
Geveldeel Daken

Dak hellend (Zuid)

Totaal oppervlakte 40.48 [m²]
Hoofdboudeel 36.91 [m²] Dak hellend (Rc = 6.00)
Deeloppervlakten (glas) 3.57 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Rc-waarde 6.00 [m² K/W]
Grens Buitenlucht
Orientatie Zuid
Geveldeel Daken

Gevel (Zuid)

Totaal oppervlakte 37.08 [m²]
Hoofdboudeel 25.37 [m²] Gevel (Rc = 4.80)
Deeloppervlakten (glas) 4.62 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Deeloppervlakten (glas) 1.59 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Deeloppervlakten (glas) 3.07 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Deeloppervlakten (geen glas) 2.43 [m²] Deur (U = 2.00)
Rc-waarde 4.80 [m² K/W]
Grens Buitenlucht
Orientatie Zuid
Geveldeel Achtergevel

Gevel (Oost)

Totaal oppervlakte 75.50 [m²]
Hoofdboudeel 75.50 [m²] Gevel (Rc = 4.80)
Rc-waarde 4.80 [m² K/W]
Grens Buitenlucht
Orientatie Oost
Geveldeel Linkergevel

Gevel (Noord)

Totaal oppervlakte 37.08 [m²]
Hoofdboudeel 28.96 [m²] Gevel (Rc = 4.80)
Deeloppervlakten (glas) 1.00 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Deeloppervlakten (glas) 3.34 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Deeloppervlakten (glas) 1.50 [m²] Raam (U = 0.70, g = 0.45) Geen zonwering Geen overstek
Deeloppervlakten (geen glas) 2.28 [m²] Deur (U = 2.00)
Rc-waarde 4.80 [m² K/W]
Grens Buitenlucht

Roteer de geometrie
45 graden met de klok mee

Spiegel de geometrie over de as:
Voor - achter

Defaultwaarden rekenzone
Hoofdconstructie

Deelconstructie

Zonwering

Kleur zonwering

Beschaduwning
Automatisch

Grenst aan (gevel/dak)

Grenst aan (vloer)

Project Rapportages Registreren (Maatwerk)advies Update Help

Objecten | 'Energie neutrale_hoekwoning_oost' < 0-, > | Geometrie | 'Vloer'

Controleer object Rapportage (Excel) Rapportage (Html) Registreren (afmelden) Monitorbestand

Overzicht Voorgevel Achtergevel Linkergevel Rechtergevel Daken Vloeren Onbekend

Locatie Vloeren

☐ Bouwdeel is inactief en wordt niet meegenomen in berekening

Hoofdboudeel

Constructie Vloer

Grenst aan Kruipruimte

Perimeter (omtrek) [m] 21.16 ☐ Auto

☐ Thermokussens aanwezig

Bodemisolatie kruipruimte

Rbf (bodemisolatie) [m² K/W] 4.55

Code 20210443GK

Rbw-waarde wanden kruipruimte [m² K/W]

Aanwezigheid ventilatie kruipruimte

☐ Vloer op boven maaiveld

Kwaliteitsverklaring (Rbf opgegeven)

Gevel (Zuid)

Onbekend

Naam

Vloer ☒ Auto

Lengte [m] 0.00 x Breedte [m] 0.00 = 55.74 m²

Hoofdboudeel - deelmakken [m²] 55.74